

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งบวกข้าว ตำบลแม่ปิ้ง จำนวน ๑ สาย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งบวกข้าว ตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว สถานที่ก่อสร้าง ณ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ้ง ตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ โดยปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลแม่ปิ้งที่ ๐๑๑/๒๕๖๑) จำนวน ๑ สาย
๔. ราคากลางคำนวณ : วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ .๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕ก)
- ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๕.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง
- ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายมนูศักดิ์ เขาเรียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายธัชชัย กันทะวงศ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นายเจนลภ ต๊ะอินทร์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |


 (นายมนูศักดิ์ เขาเรียง)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 (นายธัชชัย กันทะวงศ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายเจนลภ ต๊ะอินทร์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน.....ทาง....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หน้า 0.15 ม. และพื้นที่ขยายปากทาง 12.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม. ไหล่ทาง
ดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ (ซอย. 2) บ้านทุ่งบวักข้าว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน.....ทาง.....	148,216.26	1.3624	201,929.83	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			201,929.83	
	ราคากลาง			200,000.00	
	ตัวหนังสือ	สองแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

372.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย

537.63 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายมนูศักดิ์ เขาเวียง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธัชชัย กันทะวงศ์)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเจนลก ต๊ะอินทร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน.....ทาง....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาทรบรมประโชชน์ (ชอย. 2) บ้านทุ่งบวกริ้ว อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หน้า 0.15 ม. และพื้นที่ขยายปากทาง 12.00 ตร.ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม. โหลทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ป๋อง อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หน้า 0.15 ม. และพื้นที่ขยายปากทาง 12.00 ตร.ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม. โหลทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.								
	ปรับพื้นที่	372.00	ตร.ม.	-	-	1.65	613.80	613.80	
	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	18.60	ลบ.ม.	514.00	9,560.40	39.46	733.96	10,294.36	รวมค่าขนส่ง
	ค่าแรงแบบข้าง	180.00	เมตร	-	-	15.26	2,746.80	2,746.80	
	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50 %)	13.50	ตร.ม.	267.00	3,604.50	-	-	3,604.50	
	ตะปู (คิด 0.25 กก./ตร.ม.)	-	กก.	32.71	-	-	-	-	
	คอนกรีตผสมรูปลูกรัง 240 กก./ตร.ม.	55.80	ลบ.ม.	1,737.88	96,973.70	306.00	17,074.80	114,048.50	รวมค่าขนส่ง
	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	372.00	ตร.ม.	28.04	10,430.88	5.00	1,860.00	12,290.88	
	เหล็ก (DOWEL) DB 12 มม.	127.87	กก.	20.58	2,631.56	3.30	421.97	3,053.54	
	ค่าทยอดขางมะตอย	72.00	เมตร	11.04	794.88	-	-	794.88	
	โฟม ขนาด 1/2 นิ้ว ขนาด กว้าง 0.05 ม. ยาว 4.00 ม.	18.00	แผ่น	5.00	90.00	-	-	90.00	
	โหลทางดินลูกรัง หน้า 0.15 ม.	8.00	ลบ.ม.	80.00	640.00	-	39.00	679.00	
	ค่าวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 + ค่าแรง(ไม่รวม VAT)				124,725.93		23,490.33	148,216.26	

ลงชื่อ



(นายมนต์ศักดิ์ เขาร้อย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



(นายชัชชัย กั้นทรวงศ์)

พวง.ธุรกิจการช่างโยธา

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายเจนลภ ต๊ะอินทร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการฯ