

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ปิ้ง ตำบลแม่ปิ้ง จำนวน ๑ สาย
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ปิ้ง ตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว
 สถานที่ก่อสร้าง ณ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย.ข้าง รพ.สต.แม่ปิ้ง) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ปิ้ง ตำบลแม่ปิ้ง อำเภอ
 พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ โดยปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
 สอยไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 แปลนเทศบาลตำบลแม่ปิ้งที่ ๐๑๐/๒๕๖๑) จำนวน ๑ สาย

๔. ราคากลางคำนวณ : วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ .๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕ก)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนูศักดิ์ เขาเรียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรัชชัย กันทะวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเจนลก ต๊ะอินทร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ


 (นายมนูศักดิ์ เขาเรียง)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 (นายรัชชัย กันทะวงศ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายเจนลก ต๊ะอินทร์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน.....ทาง....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. ทนมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. โหลดทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธาณประโยชน์ (ซอย.ข้าง รพ.สต.แม่ป๋อง) บ้านแม่ป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ป๋อง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ป๋อง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน.....ทาง.....	151,716.62	1.3624	206,698.73	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			206,698.73	
	ราคากลาง			200,000.00	
	ตัวหนังสือ	สองแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

380.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย

526.32 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายมนูศักดิ์ เขาเรียง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธัชชัย กันทะวงศ์)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเจนลก ต๊ะอินทร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน.....ทาง....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ (ซอยข้าง รพ.สต.แม่ป๋อง) บ้านแม่ป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ป๋อง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ป๋อง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.								
	ปรับพื้นที่	380.00	ตร.ม.	-	-	1.65	627.00	627.00	
	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	19.00	ลบ.ม.	514.00	9,766.00	39.46	749.74	10,515.74	รวมค่าขนส่ง
	ค่าแรงแบบข้าง	190.00	เมตร	-	-	15.26	2,899.40	2,899.40	
	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 50 %)	14.00	ตร.ม.	267.00	3,738.00	-	-	3,738.00	
	ตะปู (คัด 0.25 กก./ตร.ม.)	-	กก.	32.71	-	-	-	-	
	คอนกรีตผสมรูปลูกรัง 240 กก./ตร.ซม.	57.00	ลบ.ม.	1,737.88	99,059.16	306.00	17,442.00	116,501.16	รวมค่าขนส่ง
	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	380.00	ตร.ม.	28.04	10,655.20	5.00	1,900.00	12,555.20	
	เหล็ก (DOWEL) DB 12 มม.	134.97	กก.	20.58	2,777.68	3.30	445.40	3,223.08	
	ค่าหอยดงมะตอย	76.00	เมตร	11.04	839.04	-	-	839.04	
	โคม ขนาด 1/2 นิ้ว ขนาด กว้าง 0.05 ม. ยาว 4.00 ม.	19.00	แผ่น	5.00	95.00	-	-	95.00	
	ไหล่ทางดินลูกรัง หนา 0.15 ม.	8.55	ลบ.ม.	80.00	684.00	-	39.00	723.00	
	ค่าวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 + ค่าแรง(ไม่รวมVAT)				127,614.08		24,102.54	151,716.62	

ลงชื่อ



(นายบุญศักดิ์ เขาเรียง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายธัชชัย กั้นทะวงศ์)

จพง.สุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายเจนลภ ต๊ะอินทร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการฯ