

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านห้วยยูง ซอยทุ่งหัวศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปิ้ง รหัสสายทาง ชม.ถ ๕๒-๐๐๑๗ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ปิ้ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๖๘๒,๖๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๕.๐๐ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาของกองช่างเทศบาล ตำบลแม่ปิ้ง เลขที่แบบ ๐๓๖/๒๕๖๕

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๐๖,๓๗๗.๕๑ บาท


๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชวารินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวิชคุณ เกษมสรรพกิจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายยอดชาย ลอยธง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการ

  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชวารินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชคุณ เกษมสรรพกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยอดชาย ลอยธง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปิ้ง

(  ) เห็นชอบ

(  ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....  
.....



(นายศักดิ์ศรี มูลธรร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปิ้ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านห้วยขอยทุ่งหัวศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปิ้ง รหัสสายทาง ขม.ถ 52-0017 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 405.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 1,620.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานผิวทาง TACK COAT	ตร.ม.	1,620.00	15.80	25,596.00	1.3624	21.53	34,878.60
	Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	ตร.ม.	1,620.00	297.75	482,355.00	1.3624	405.65	657,153.00
2	งานตีเส้นจราจร							
	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. (สีเหลือง)	ตร.ม.	40.50	260.00	10,530.00	1.3624	354.22	14,345.91
ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร = 436 บาท/ตร.ม.					518,481.00		รวม	706,377.51
ระยะเวลาดำเนินการ = 60 วัน					ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบลึงแปดสตางค์-)			

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนก่อสร้าง
- ② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + [(2)/(1) \times 3]$
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) =  $3 \times 4$

=	518,481.00
=	-
=	1.3624
=	1.0000
=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชวรินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  นายยอดชาย ลอยธง

(ลงชื่อ)  นายศักดิ์ศรี มุสธร์

(ลงชื่อ)  นายกองพัฒน์ตรี